

Согласовано:

Технический директор

Е.П. Коваленко

« 17 » 07 2017 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по замечаниям указанным в заключении экспертизы промышленной безопасности на металлическую вентиляционную трубу № 65 системы газоочистки ЭСПЦ-3 № 39-ЗС-06193-2011.**

### 1. Основание для проведения работ:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г. с изменениями от 01.01.2014 г.;

Приказ Минприроды РФ «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Утвержден 30 июня 2009 г. в редакции от 04.03.2013г

Федеральный закон « Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция»

СП 28.13330.2012 № «Защита строительных конструкций от коррозии»

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»

СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»

РД 11.02.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкции, сетей инженерно-технического обеспечения»

### 2. Наличие технической документации:

Паспорт металлическую вентиляционной трубы № 65 системы газоочистки ЭСПЦ-3; высотой Н=49 м. ; заключение экспертизы промышленной безопасности на металлическую дымовую трубу № 65 ЭСПЦ-3 № 39-ЗС-06193-2011 г.; ведомость дефектов на дымовую трубу № 65 (составлена по чертежам, необходимо подтверждение объемов замерами перед началом и в процессе работ, с составлением исполнительных схем)

### 3. Вид работ: текущий ремонт.

3.1. Выполнить усиление пояса башни (северо-западной стойки)

3.2. Выполнить антикоррозийное покрытие материалами I группы (лак ПФ170 с 10% добавлением алюминиевой пудры).

### 4. Результат работ:

Получение положительного заключения о выполнении компенсирующих мероприятий указанным в заключении экспертизы промышленной безопасности на кирпичную дымовую трубу № 65 ТСЦ № 39-ЗС-06193-2011.

Начальник УКС

Т.В. Петрухина