

Приложение № 1 Лист 1 листов  
ЦЕХ: ЦОМП

Утвержден  
Технический директор  
АО «ВМК «Красный Октябрь»  
С.П.Коваленко  
«30» 06 2016 г.  
Инв. № \_\_\_\_\_

**Ведомость дефектов № 78-18-16**  
Наименование объекта Ремонт кирпичной дымовой трубы № 45

Ф.И.О \_\_\_\_\_

Для справок:

Вид ремонта Кап. вложения  
(текущий капитальный)

Ремонт намечен на 2016 г. (месяц, год):

Вид работ Общестроительные

(ремонт мех. об., ремонт эл. об., ремонт энерго. об. и т.д.)

Исполнитель работ:

№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	2 Подготовительные работы	3	4
1	Комплектация электрических лебедок применяемых при ремонте труб до 60 м, грузоподъемностью 0,5-1,25 тн	шт	1
2	Установка и снятие эл.лебедок с установкой рабочего блока и запасовой канатов	шт	1
3	Установка и снятие поворотной консоли для подачи материалов	шт	1
4	Монтаж бандажного кольца с грузовым блоком	шт	1 / 4,5, N
5	Вертикальное перемещение подвесной рабочей площадки	П.м.	50
6	Монтаж и демонтаж рабочей площадки	шт	1
7	Установка страховочного обводного троса на трубе	П.м.	468
	Ремонтные работы		
8	Ремонт оголовка дымовой трубы с разборкой и кладкой кирпича (Гост 530-84) и см.96-60) на действующих трубах с установкой подместей на световой площадке.	м3	0,61
9	Устройство цементного отлива на оголовке дымовой трубы, раствор марки 50	м2	1,8
10	Железнение цементных покрытий на оголовке дымовой трубы	м2	1,8
11	Окраска отливов жидким стеклом	м2	1,8
12	Окраска за 2 раза отливов эмалью ХВ-785	м2	1,8
13	Выполнить торкретирование внутренней поверхности кладки цементно-глиняным раствором марки 100	м2	56,5
14	Грунтовка поверхности торкрета разбавленной краской КО-198	м2	56,5
15	Окраска поверхности торкрета в 2 слоя краской КО-198	м2	56,5
16	Расшивка трещин на створе трубы	П.м.	26



№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	
1	2 Продувка трещин сжатым воздухом	3	4	5
17	Грунтовка трещин	П.м.	26	
18	Залетка трещин на стволе трубы термостойким силикатным герметиком	П.м.	26	
19	Ремонт световой площадки (2шт) 65*65*5	шт	0,112	
20	Окраска световых площадок лаком ПФ-170	М2	12	
21	Восстановление узла крепления к стволу трубы тоннельного ограждения	шт	26	
22	Восстановление крепления полос ограждения ходовой лестницы	шт	32	
23	Восстановление полос тоннельного ограждения трубы на отм.+30м	М.п.	28	
24	Восстановление полос тоннельного ограждения лаком ПФ-170	М2	22	
25	Замена стяжного кольца	шт	8	
26	Подтяжка стяжного кольца	шт	51	
27	Замена замков	шт	177	
28	Замена шпилек	шт	177	
29	Окраска стяжных колец лаком ПФ-170	М2	60,9	
30	Восстановление отливов на карнизах	М2	6	
31	Железнение цементных покрытий на оголовке дымовой трубы	М2	6	
32	Окраска отливов жидким стеклом	М2	6	
33	Окраска отливов за 2 раза эмалью ХВ-785	М2	6	
34	Устройство отмостки на ширину 3 м по периметру фундамента, толщиной 150 мм из бетона В-15, на мелком заполнителе.	М3	19,0	
35	Сварка и покраска фланцев	шт	8	
36	на покраску			

Зам. начальника УКС  И.П.Годлевский

Пом.нач.цеха ЦОМП  Никитин В.Е.

Начальник ПТО УКС  П.Е.Камчатников

37. Возмещение стоимости работ - шт. 1.

 13.06.16

Объект: Кирпичная дымовая труба № 45

Ведомость материалов

№	Номенклатурный номер	Наименование	Ед.изм	Потребность	Цена в руб. без НДС	Стоимость в руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7
1		Кирпич глиняный обыкновенный (керамический рядовой полнотелый М-100)	шт	300	18,00	5400 =
2		Раствор М-50(сложный)	МЗ	0,240	1020 =	245 =
3		Жидкое стекло (калийное)	кг	3,0	220 =	660 =
4		Цемент М-500 50 кг	кг/шт	600/12	260 =	3120 =
5		Эмаль ХВ-785	кг	3	50 =	150 =
6		Растворитель	кг	0,5	45 =	22,5 =
7		Раствор М-100	МЗ	1	1900 =	1900 =
8		Глина молотая огнеупорная	тн	0,9	1000 =	900 =
9		Краска КО-198	кг	43	50 =	2150 =
10		Силикатный герметик	кг	0,6	600 =	360 =
11		Лак ПФ-170	кг	27	80 =	2160 =
12		Кольцо стяжное 8 шт 6=10	тн	0,675	30000	20250 =
13		Бетон В-15	МЗ	19	2800 =	53200 =
14		Костыль стяжного кольца (гр-24-42)	шт	177	—	—
15		Замок стяжного кольца (Гр-24-39СБ)	шт	177	—	—
16		Шайба М 24 ГОСТ 909-51	шт	354/4шт	65	264
17		Шайба М 24 ГОСТ 6259-54	шт	354/2шт	60	156
18		Болты М 24 x 400	шт	354/10шт	120	4248
		итого			всего	92218 руб
		из них			с к 1,02	94100 руб
		из них				

88514

Пом.нач.цеха ЦОМП В.С.Сидоров Никитин В.Е.  
 Начальник ПТО УКС \_\_\_\_\_ П.Е.Камчатников

Зам. начальника УКС \_\_\_\_\_ И.П.Годлевский