

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главного инженера

по ремонтам

Я.И. Захаров

2023г.


«18» 07

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на восстановление посадочного места под блок станинных роликов клетки «Кварто» стана «2000»

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Наименование работ	Восстановление посадочного места под блок станинных роликов перед клетью «Кварто» стана «2000»
2.	Объект выполнения работ (наименование, местонахождения, иные характеристики)	Отделение горячего проката ЛПЦ АО «Корпорация Красный октябрь», г. Волгоград, пр. Ленина 110.
3.	Цель выполнения работ	Восстановление геометрических размеров посадочного места под блок станинных роликов перед клетью «Кварто» стана «2000».
4.	Требования к выполнению работ	Работы оказываются силами Подрядчика в соответствии с требованиями документации изготовителя оборудования, в объеме согласно п.7 Технического задания. Работа выполняется на территории Исполнителя.
5.	Требования к результату работ	1. Геометрические размеры посадочного места под блок станинных роликов перед клетью «Кварто» стана «2000» после ремонта должны соответствовать чертежу Лп1-38-15СБ. 2. Выдача гарантийных обязательств по выполненным работам.
6.	Нормативно-правовые акты, документы в области стандартизации, иные документы, которым должен соответствовать результат работ, процесс выполнения работ	Стандарты (ГОСТ) Российской Федерации. Требованиям технической документации ТУ завода изготовителя оборудования. Работы по восстановлению посадочного места под блок станинных роликов должны проводиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации.
7.	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	Основные этапы ремонта. 1. Наплавка с последующей механической обработкой мест под наделки (8шт); 2. Восстановление резьбовых соединений;

8.	Основные требования к содержанию, составу и форме документов, предоставляемых вместе с результатом работ (или составляющих результат работ) (наименование, количество экземпляров, форма (бумажная и (или) электронная, формат и т.д.)	По окончании работы подрядчиком предоставляется: - акты выполненных работ по форме КС-2 в 2-х экз.; - справка о стоимости выполненных работ (КС-3); - счет-фактуру в 1-м экз.; - акты в соответствии с требованиями;
9.	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком	Чертеж Лп1-38-15СБ
10.	Требования к подрядчику	Качество применяемых материалов и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. Дефекты, допущенные Подрядчиком и обнаруженные при приемке работ и в гарантийный срок, подлежат немедленному устранению Подрядчиком за счет собственных средств. Гарантийный срок на результат выполненных работ не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами отчетных документов.

/ Начальник ЛПЦ



В.В. Хохлов