

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главного инженера по ремонтам

Я.И.Захаров

2023г.

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Наименование работ	Установка токоограничивающих реакторов типа РТСТ в количестве двух комплектов
2.	Объект выполнения работ (наименование, местонахождения, иные характеристики)	Волгоградская обл., г. Волгоград, проспект им. Ленина д.110, АО «Корпорация Красный октябрь» ПС ЗКО-5 ЗРУ-10 кВ: 1) группа №7 Электроснабжение сталеплавильного производства ЭСПЦ-3(ЭПП №40, ЭПП №41, ЭПП №42, ЭПП №43) – комплект №1 2) группа №8 Электроснабжение сталеплавильного производства ЭСПЦ-3(ЭПП №36, ЭПП №37, ЭПП №38, ЭПП №39) – комплект №2
3.	Цель выполнения работ	Защита электрических сетей и электрооборудования в случае короткого замыкания
4.	Требования к выполнению работ	Работы выполняются силами Подрядчика, в объеме гласно п.7 Технического задания.
5.	Требования к результату работ	Демонтаж и установка токоограничивающих реакторов в количестве 2 комплектов в соответствии с требованиями ПУЭ и Руководством по эксплуатации, монтажу и техническому обслуживанию РЭ 27.11.4-001-28689173-2018
6.	Нормативно-правовые акты, документы в области стандартизации, иные документы, которым должен соответствовать результат работ, процесс выполнения работ	ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, руководящие документы и инструкции действующие в Российской Федерации.
7.	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	Порядок выполнения работ: - демонтаж реакторов в группах № 7 и 8; - подготовка специального фундамента ; -разметка пгробы фундамента под установку анкери шпилек; - монтаж нижних фаз реактора в соответствии с габаритным чертежом Руководства по эксплуатации с применением грузоподъемной лебедки; - установка верхней фазы на нижнюю при помощи мезов поставляемых в комплекте

		-подключение реактора к электрической сети строго в ответствии с Руководством по эксплуатации - монтаж заземляющего устройства -Проведение испытаний в соответствии с требованиями ПУЭ П 1.8.28;РД 34.45-51.300-97 П18 . Передача заказчику протоколов испытаний в бумажном цифровом варианте.
8.	Основные требования к содержанию, составу и форме документов, предоставляемых вместе с результатом работ (или составляющих результат работ) (наименование, количество экземпляров, форма (бумажная и (или) электронная, формат и т.д.)	Рабочая документация передаётся на бумажном носителе (в 3-х экземплярах) и цифровом виде электронной почтой По окончании- работы подрядчиком предоставляется: - акты выполненных работ в 2-х экз.; - счет-фактура в 1-м экз.;
9.	Исходные данные, предоставляемые Заказ- чиком	Паспорт сухого токоограничивающего реактора РТС 10-1000-0,56 УХЛ3 Руководство по эксплуатации, монтажу и техническому обслуживанию РЭ 27.11.4.-001-28689173-2018
10.	Дополнительные усло- вия	-Качество работ , материалов и их соответствие санитар- ным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. -Гарантийный срок на результат выполненных работ менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами отч- ных документов/

Начальник ЭЦРМО

Начальник отделения


Согласовано:

Главный энергетик



А.Е. Куликов

Р.В. Курышев



С.Н.Чумаков