


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главного инженера
по ремонтам
АО «Корпорация Красный октябрь»


_____/Захаров Я.И./
" 13 " 09 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техническое обслуживание адсорбционного осушителя сжатого воздуха Atlas
Corso BD1800 №AIF104823 2006г

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Наименование работ	Техническое обслуживание адсорбционного осушителя сжатого воздуха BD1800, пуско-наладочные испытания.
2.	Объект выполнения работ (наименование, местонахождения, иные характеристики)	Адсорбционный осушитель сжатого воздуха Atlas Corso BD1800 №AIF104823 2006г выпуска на участке кислородоснабжения ТСЦ. АО «Корпорация Красный октябрь», регион: 34, 400007, г. Волгоград, пр. Ленина д.110.
3.	Цель выполнения работ	Приведение осушителя BD-1800 в работоспособное состояние, с выводом на рабочие параметры в соответствии с паспортными характеристиками.
4.	Требования к выполнению работ	1. Выполнение работ в соответствии с правилами безопасности и другими нормативными актами, действующими в области промышленной безопасности на ОПО. 2. В ходе выполнения работ должно быть обеспечено соблюдение требований действующих стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил. 3. Подрядчику следует производить Работы в строгом соответствии с внутриобъектовым режимом Заказчика. 4. Должное соответствие соответствующим стандартам требований по установке отдельных элементов, а также их свойств, технических и эксплуатационных характеристик. 5. Обеспечить соблюдение требований действующих технических регламентов, стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. 6. Выполнять работы в соответствии с требованиями документации изготовителя оборудования. 7. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим АО Корпорация Красный октябрь». 8. Места производства работ должны быть ограждены соответствующими специальными устройствами и приспособлениями, которые обеспечат безопасность выполняемых работ.

		9. Перемещать монтажные материалы с соблюдением правил безопасности и не создавать препятствий для передвижения работников АО «Корпорация Красный октябрь». 10. Согласовывать с Заказчиком точное место (места) складирования оборудования, не допускать захламления помещений строительным мусором, своевременно организовывать его вывоз. 11. Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов скрытых работ, с представлением материалов фотофиксации (видеосъемки) на месте выполнения скрытых работ.
5.	Требования к результату работ	1. Обеспечить соответствия технического состояния осушителя BD-1800 требованиям паспорта, инструкция по эксплуатации и промышленной безопасности. 2. Обеспечить паспортную производительность. 3. Обеспечить подачу сжатого воздуха в пневмосеть с точкой росы минус 40°C. 4. Обеспечить включение режима регенерации адсорбента в башнях блока осушки. 5. Восстановление адсорбирующих свойств адсорбента в башнях блока осушки. 6. Положительные результаты испытаний оборудования. 7. Выдача гарантийных обязательств по выполненным работам сроком на 24 мес. 8. Устранение подрядчиком за свой счет дефектов, связанных с выполненными работами в гарантийный период.
6.	Нормативно-правовые акты, документы в области стандартизации, иные документы, которым должен соответствовать результат работ, процесс выполнения работ	В соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами. Результат работ должен соответствовать ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов", требованиям технической документации завода изготовителя.
7.	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	1. Замена задвижек Ду-150мм, Рн-1,6МПа. 2. Ревизия пневмоприводов с заменой РІК. 3. Обеспечить включение режима регенерации адсорбента в башнях блока осушки. 4. Восстановить адсорбирующие свойства адсорбента в башнях блока осушки. 5. Положительные результаты испытаний оборудования, ПНР, ввод в эксплуатацию. 6. Погрузочно-разгрузочные работы, перемещение грузов производятся силами и за счет Подрядчика. 7. Документальное оформление всех выполняемых работ и процессов.

8.	Основные требования к содержанию, составу и форме документов, предоставляемых вместе с результатом работ (или составляющих результат работ) (наименование, количество экземпляров, форма (бумажная и (или) электронная, формат и т.д.)	Документы, подтверждающие допуск Подрядчика к выполняемым видам работ. Подготовка и предоставление технической и исполнительной документации: - промежуточные акты выполненных работ; - акт выполненных работ после окончания работ; - документация по пуску оборудования; - сертификаты на поставляемые материалы; - паспорта на поставляемое оборудование; - акты проведенных испытаний. Исполнительная документация должна быть оформлена описью со сквозной нумерацией. Документация предоставляется: - на бумажных носителях в 2-х экз. Сшивается в папку-регистратор с арочным механизмом, покрытие из ПВХ. - в электронном виде или на электронном носителе в формате PDF. Другая техническая документация необходимая для правильного проектирования, монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации.
9.	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком	Паспорт осушителя BD-1800. Эксплуатационная документация.
10.	Дополнительные условия	1. Представление референс-листа. 2. Наличие у Подрядчика необходимых специалистов и опыта аналогичных работ (не менее 3-х лет), документов подтверждающих квалификацию персонала. 3. Подрядная организация должна иметь действующее свидетельство СРО. 4. Постоплата за СМР, ПНР и другие виды работ в течение 45 дней после передачи комплекта исполнительной документации и подписания акта выполненных работ.

Начальник ТСЦ

Согласовано:
Главный энергетик

Зам. Главного энергетика

П.В. Зубарев

С.Н. Чумаков

П.А. Серкин