

Ведомость ремонтных работ кирпичной дымовой трубы №28 согласно замечаний отмеченных в заключении №НТ-ОЗС-10998-2023

№ п/п согласно замечаниям НТ-ОЗС- 10998-2023	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Рабочие графы для ПКС	№ схемы
1.16.1.2	Выкарчевка деревьев				
1.1	Выкарчевка деревьев	м3	0,2		
2.16.1.3	Восстановление цементно-песчаного отлива карниза на отм. +8,800; +99,500				
2.1	Установка лесов до отм. +8,800	м2	211,2		
2.2	Обеспыливание/огрунтовка	м2	9,6		
2.3	Демонтаж ослабленного/разрушенного бетона	м3	0,39		
2.4	Монтаж отлива	м3	0,48	цементно-песчана смесь 1:3	
2.5	Демонтаж лесов	м2	211,2		
3.16.1.4	Заделка трещин на отм. +99.500				
3.1	Расчистка, обеспыливание, огрунтовка	м.п.	6	Грунт глубокого проникновения	
3.2	Заделка трещин на отм. +99.500	м.п.	6	огнеупорная ремонтная смесь	
4.16.1.5; 16.1.6	Ремонт/восстановление кирпичной кладки по внутренней поверхности ствола дымовой трубы на отм. до +94.000				
4.1	Сборка и установка, подвесной площадки внутри трубы с монтажом такелажной оснастки на отм. +15,500; +19,000; +29,400; +35,000; +72,400; +94,000	штг	6		
4.2	Демонтаж разрушенного кирпича с раствором	м3	1,2		
4.3	Обеспыливание/огрунтовка	м2	28	Грунт глубокого проникновения	
4.4	Восстановление кирпичной кладки огнеупорным кирпичём	м3	1,3	Огнеупорный кирпич ША-5; Смесь кладочна огнеупорная	
4.5	Разборка и снятие подвесной площадки внутри трубы с демонтажом такелажной оснастки	штг	6		
5.16.1.7	Очистка ствола трубы от мусора				
5.1	Затаривание мусора в мешки	м3	8,2		
5.2	Вывос мешков с мусором на спецплощадку вручную	м3	8,2		
6.16.1.8	Восстановление замков крепления стяжных колец, противокоррозийная защита стальных полос, замена/дозатжка гаек замков стяжных колец				
6.1	Установка переставных подмостей на кронштейнах	м2	4179		
6.2	Зачистка металла от коррозии	м2	126,25		
6.3	Замена замков крепления стяжных колец см. лист 1	штг	46		1
6.4	Зачистка от коррозии, обеспыливание, обезжиривание	м2	126,25		
6.5	Антикоррозийная защита	м2	126,25	Грунтовка ГФ-21	
6.6	Замена болтов	штг	38	Эмаль ПФ-115	
6.7	Дозатжка болтов	штг	94	Болт 24*350	
6.8	Демонтаж переставных подмостей на кронштейнах	м2	4179		
7.16.1.9	Восстановление отсутствующих болтов крепления планок ограждения ходовой лестницы и настила светофорных площадок, дозатжка болтов крепления защитного ограждения ходовой лестницы.				
7.1	Восстановление болтовых соединений	штг	80	Болт 16*60	
7.2	Зачистка от коррозии, обеспыливание, обезжиривание	м2	8		
7.3	Антикоррозийная защита	м2	8		
8.16.1.10	Замена защитного колпака оголовка трубы				
8.1	Демонтаж чугунных колпаков	штг	44		
8.2	Демонтаж стяжки до 100мм	м3	0,2		
8.3	Монтаж чугунных колпаков	штг	44	устройство на песчано цементный раствор	
9.16.1.11	Восстановление стального каната заземления				
9.1	Демонтаж остатков кабеля заземления	м.п.	50		
9.2	Монтаж креплений кабеля заземления см. лист 2	штг.	20		
9.3	Монтаж кабеля заземления см. лист 2	м.п.	110		
10.16.1.12	Ремонт кирпичной кладки футеровки газохода				
10.1	Устройство подмостей	м2	12		
10.2	Демонтаж разрушенного кирпича с раствором	м3	0,6		
10.3	Обеспыливание/огрунтовка	м2	4		
10.4	Восстановление кирпичной кладки огнеупорным кирпичём	м3	0,6	Огнеупорный кирпич ША-5; Смесь кладочна огнеупорная	
10.5	Демонтаж подмостей	м2	12		
11.16.1.3	Очистка газохода от мусора				
11.1	Затаривание мусора в мешки	м3	0,8		
11.2	Вывос мешков с мусором на спецплощадку вручную	м3	0,8		
12.16.1.14	Восстановление светоограждения и маркировочной окраски ствола дымовой трубы				
12.1	Расчистка, обеспыливание	м2	180		
12.2	Огрунтовка	м2	180		
12.3	Окраска в три слоя с разметкой см. лист 3	м2	180	Acsil Quarzo (Аксил Кварцо) - краска фасадная особопрочная акрил-силоксановая матовая San Marco (аналог)	