

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главного инженера по ремонтам

АО «Корпорация Красный октябрь»

Я.И. Захаров

2023 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации для восстановительных работ печи камерной №6 в части ЭС (электрическая часть) и СС (слаботочные сети)

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Наименование работ	Разработка рабочей документации для восстановительных работ печи камерной №6 в части ЭС (электрическая часть) и СС (слаботочные сети).
2.	Объект выполнения работ (наименование, местонахождение, иные характеристики)	г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-т им. В.И. Ленина, д. 110. Камерная печь №6 отделения отделки металла обжимного крупносортового цеха (ОКЦ).
3.	Срок выполнения	рабочих дней с момента заключения договора
4.	Цель выполнения работ	Разработка рабочей документации для проведения работ по восстановлению печи камерной №6 в части ЭС (электрическая часть) и СС (слаботочные сети).
5.	Требования к выполнению работ	Работы выполняются силами Подрядчика, в объеме согласно п.8 Технического задания. 1. Должно быть обеспечено соблюдение требований действующих технических регламентов, стандартов (ГОСТ) строительных норм и федеральных правил в области промышленной безопасности. 2. Подрядчику следует производить Работы в строгом соответствии с внутриобъектовым режимом Заказчика.
6.	Требования к результату работ	1. Комплект рабочей документации, который включает в себя следующую информацию: - полная функциональная схема с указанием применяемых приборов и устройств управления, контроля и защиты; - монтажная схема; - система контроля и безопасности должны соответствовать системам применяемым заводом изготовителем, быть выполнены в строгом соответствии с заводскими требованиями, не допускается упрощение систем безопасности. 2. Выдача гарантийных обязательств по выполненным работам на срок не менее 12 мес.
7.	Нормативно-правовые акты, документы в области	Проект разработать в соответствии с требованиями ГОСТ Р21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Рос технадзор: Приказ от 09.12.2020г. №512 «Об утверждении норм и

	стандартизации, иные документы, которым должен соответствовать результат работ, процесс выполнения работ	правил в промышленной безопасности» Правила безопасности процессов получения или применения металлов».
8.	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	Порядок выполнения работ: - произвести осмотр имеющегося оборудования; - разработка рабочей документации для восстановительных работ печи камерной №6 в части ЭС (электрическая часть) и СС (слаботочные сети); - согласование рабочей документации с Заказчиком; - передача комплекта рабочей документации;
9.	Основные требования к содержанию, составу и форме документов, предоставляемых вместе с результатом работ (наименование, количество экземпляров, форма (бумажная и (или) электронная, формат и т.д.)	Комплект рабочей документации согласно п.6 Технического задания. Проектно-сметная документация передается на бумажном (в 3-х экземплярах) и цифровом носителе. Проектно-конструкторская документация передается на бумажном (в 3-х экземплярах) и цифровом носителе. По окончании работ подрядчиком предоставляется: - акты выполненных работ в 2-х экз.; - справка о стоимости выполненных работ; - счет-фактуру в 1-м экз.;
10.	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком	Схемы и чертежи отжигательной камерной печи №6 серии ОБ-22; Раздел Система газоснабжения 60/2023-ИОС6; Иная документация по запросу.
11.	Дополнительные условия	Качество применяемых материалов и их соответствие техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.

Согласовано:

Начальник ПКО

Электрик участка ООМ ОКЦ



Н.Д. Иванова



С.В. Максумов