

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главного инженера

 по ремонтам

Захаров Я.И.

2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонта газовой печи РР-К 6/1200 зав.№1344.

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1. Наименование работ	Выполнение капитального ремонта газовой печи РР-К 6/1200
2. Объект выполнения работ (наименование, местонахождения, иные характеристики)	Термическая газовая печь РР-К 6/1200 зав.№1344, инв.№ 4303113 ЦОЛП АО «Корпорация Красный октябрь», Волгоградская область, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, д.110
3. Цель выполнения работ	Проведения ремонта газовой печи путём восстановления и замены физически изношенных узлов, агрегатов и элементов.
4. Требования к выполнению работ	Работы оказываются силами Подрядчика, в объеме согласно п.7 Технического задания. Работа выполняется на территории Заказчика. Применяемые материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.
5. Требования к результату работ	Технические характеристики газовой печи после ремонта должны соответствовать паспортным данным.
6. Нормативно-правовые акты, документы в области стандартизации, иные документы, которым должен соответствовать результат работ, процесс выполнения работ	Работы должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации СНиП; ПТЭЭИ; ПБиОТ.
7. Объем работ, выполняемый Подрядчиком	Основные этапы ремонта. 1. Изоляция и металлоконструкции: Замена к/волоконистых модулей второго и третьего рядов задней стены. Замена к/волоконистых модулей верха фронта, модулей фронта с левой стороны и модулей левой стены около фронта. Замена последнего модуля фронта с правой стороны и двух соседних модулей около фронта. Локальный ремонт стен (заделка щелей). Замена участка фронтальной пластины длиной 900мм. Установка новой 2-й сварной

	<p>детали. Замена шнура уплотнения ворот по всему периметру. Регулировка пластин уплотнения ворот.</p> <p>2. Механическое и пневматическое оборудование.</p> <p>Смазка подшипников механизма открывания ворот и системы уплотнения ворот. Очистка от грязи и пыли концевых выключателей хода ворот. Установка новых роликов ворот на 1-й, 2-й и 3-й направляющих. Очистка от грязи и пыли концевых выключателей пневмосистемы, пневмораспределителей и блока подготовки воздуха. Регулировка пневматических цилиндров.</p> <p>3. Газо-воздушное оборудование.</p> <p>Замена фильтра вентилятора подачи воздуха для горелок. Очистка рекуператора горелок. Проведение ТО газового оборудования: настройка газового оборудования, настройка газовой ramпы, настройка горелок.</p> <p>4. Электрооборудование.</p> <p>Установка нового блока автоматического розжига горелки 11.</p> <p>Замена электродов розжига (20шт.).</p>
8. Основные требования к содержанию, составу и форме документов, предоставляемых вместе с результатом работ (или составляющих результат работ) (наименование, количество экземпляров, форма (бумажная и (или) электронная, формат и т.д.)	<p>По окончании работы подрядчиком предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акты выполненных работ по форме КС-2 в 2-х экз.; - справка о стоимости выполненных работ (КС-3); - счет-фактуру в 1-м экз.; - протоколы испытаний, акты в соответствии с требованиями; - сертификаты и паспорта на применяемые материалы.
9. Требования к производству работ	<p>По окончанию ремонтных работ, совместно представителями Заказчика и Исполнителя, произвести испытания печи на соответствие технических характеристик.</p>
10. Дополнительные условия	<p>Применяемое при ремонте оборудование и материалы должны быть преимущественно Российского производства или поставляемого и обслуживаемого на территории России.</p> <p>Качество применяемых материалов и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.</p> <p>Дефекты, допущенные Подрядчиком и обнаруженные при приемке работ и в гарантийный срок, подлежат немедленному устранению Подрядчиком за счет собственных средств.</p> <p>Гарантийный срок на результат выполненных работ не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами отчетных документов.</p>

Начальник ЦОЛП

Мастер участка термообработки ЦОЛП



Д.А. Гончаров

С.В. Чехов