


УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель Главного инженера  
по ремонтам  
АО «Корпорация Красный октябрь»

  
Захаров Я.И./  
" 08 " 09 2023г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на выполнение работ по ремонту градири чистого цикла № 7  
станции насосной № 4 оборотного цикла южной группы цехов  
под модернизацию сухой газоочистки ДСП-125 № 6 ЭСПЦ-2  
Цех водоснабжения и очистных сооружений

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Ремонт существующей градири чистого цикла № 7 станции насосной № 4 оборотного цикла южной группы цехов, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием
2	Объект выполнения работ (наименование, местонахождения, иные характеристики)	Градирия чистого цикла № 7, промышленная площадка АО «Корпорация Красный октябрь», станция насосная № 4 оборотного цикла южной группы цехов. По адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Ленина д.110.
3	Цель выполнения работ	Обеспечение строящейся системы сухой газоочистки ДСП-5 (ЭСПЦ-2) оборотной водой необходимых параметров.
4	Требования к выполнению работ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Работы выполняются в соответствии с содержанием настоящего технического задания, в порядке, согласованном сторонами.</li><li>2. Выполнение работ в соответствии с правилами безопасности и другими нормативными актами, действующими в области промышленной безопасности на ОПО.</li><li>3. В ходе выполнения работ должно быть обеспечено соблюдение требований действующих стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил.</li><li>4. Подрядчику следует производить Работы в строгом соответствии с внутриобъектовым режимом Заказчика.</li><li>5. Должное соответствие соответствующим стандартам требований по установке отдельных элементов, а также их свойств, технических и эксплуатационных характеристик.</li></ol>
5	Требования к результату работ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Комплект рабочей документации.</li><li>2. Выдача гарантийных обязательств по выполненным работам на срок не менее 12 мес.</li><li>3. Устранение подрядчиком за свой счет дефектов, связанных с выполненными работами в гарантийный период.</li></ol>



6	<p>Нормативно-правовые акты, документы в области стандартизации, иные документы, которым должен соответствовать результат работ, процесс выполнения работ.</p>	<p>Выполнение работ проводится в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Результат работ должен соответствовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84*Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;</li> <li>- СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»;</li> <li>- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;</li> </ul>
7	<p>Объем работ, выполняемых Подрядчиком</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых (428 м<sup>2</sup>).</li> <li>2. Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (308 м<sup>2</sup>).</li> <li>3. Изготовление и установка отливов из листовой оцинкованной стали (1 шт).</li> <li>4. Очистка пола чаши градирни от слежавшейся пыли и окалины (249 м<sup>2</sup>).</li> <li>5. Переноска навалочных грузов (окалина и мусора) до места складирования на 10 м (12,45 тн).</li> <li>6. Затаривание мусора в мешки «Биг-Бег» (12,45 тн).</li> <li>7. Очистка поверхности ж/б балок (147 м<sup>2</sup>).</li> <li>8. Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (308 м<sup>2</sup>).</li> <li>9. Расчёт сметной стоимости работ (накладные расходы – 80%, сметная прибыль – 40%).</li> <li>10. Работы ведутся на действующем производстве, без остановки технологического процесса, в стесненных условиях</li> <li>11. Материалы и оборудование подрядчика.</li> </ol>
8	<p>Основные требования к содержанию, составу и форме документов, предоставляемых вместе с результатом работ (или составляющих результат работ), наименование, количество экземпляров, форма (бумажная и (или) электронная, формат и т.д.)</p>	<p>Предоставить расчёт сметной стоимости общестроительных работ. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), счет-фактуру;</li> <li>- акты скрытых работ;</li> <li>- протоколы испытаний в соответствии с требованиями;</li> <li>- сертификаты на применяемые материалы;</li> <li>- сертификаты на оборудование;</li> <li>- предоставляемая документация должна быть на русском языке в бумажном виде, в 2-х экземплярах.</li> </ul>
9	<p>Исходные данные, предоставляемые Заказчиком</p>	<p>Типовой проект 901-6-51 (альбомы I, II, III, VI, VII). Генплан предприятия. Документация ПКО. Проект ПКО АО «Корпорация Красный октябрь» № ВД-111-4-ВК. Площадь одной секции 64 м<sup>2</sup>, размер секции 8x8м, количество секций – 4, производительность одной секции – 400 м<sup>3</sup>/ч.</p>
10	<p>Требования к Подрядчику</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Представление референт-листа.</li> <li>2. Наличие у Подрядчика необходимых специалистов и опыта аналогичных работ (не менее 3-х лет).</li> <li>3. Постоплата за разработку рабочей документации в течение 45 дней после передачи комплекта рабочей документации и подписания акта выполненных работ.</li> </ol>