

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель Главного инженера по ремонтам
 АО «Корпорация Красный октябрь»
 **Я.И. Захаров**
 «03» 02 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Основные данные и требование
1.	Наименование работ	Работы по очистке внутрицеховой ливневой канализации цеха отделки листового проката (ЦОЛП).
2.	Объект выполнения работ (наименование, место нахождения, иные характеристики)	Внутренняя ливневая канализация производственного здания ЦОЛП, промышленная площадка АО «Корпорация Красный октябрь» Волгоградская область, г. Волгоград, пр. им. Ленина, д. 110.
3.	Цель выполнения работ	Определение технического состояния ливневой канализации, восстановление пропускной способности.
4.	Требования к выполнению работ	Работы выполнять согласно: 1.Требований действующих технических регламентов, стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. 2. Технического регламента о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30.12.2009г. 3.Требований об охране окружающей среды №7-ФЗ от 10.01.2002г. 4.Требований пропускного и внутри объектового режима предприятия. Работы выполняются поэтапно, отдельными участками без остановки производства, гидродинамическим, механическим и ручным способом с транспортировкой отложений в радиальный отстойник на территории АО «Корпорация Красный октябрь». Места производства работ должны быть ограждены соответствующими специальными устройствами и приспособлениями, которые обеспечат безопасность выполняемых работ Спецтехника и оборудование подрядчика.
5.	Требования к результату работ	Восстановление 100% пропускной способности ливневой канализации. Очистка дождеприёмных воронок на крыше производственного здания. Предоставление фото и видеоотчёта.
6.	Нормативно-правовые акты, документы в области стандартизации, иные документы, которым должен соответствовать результат работ, процесс выполнения работ	Работы выполняются в соответствии с содержанием настоящего технического задания, в порядке, согласованном сторонами. СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

7.	Объем работ, выполняемых подрядчиком	Согласно настоящего технического задания необходимо: 1. Определить техническое состояние внутрицеховой ливневой канализации. 2. Выполнить очистку следующих трубопроводов: - трубопровод Ду100мм – 325 п.м. - трубопровод Ду125мм – 610 п.м. - трубопровод Ду150мм – 635 п.м. - трубопровод Ду200мм – 265 п.м. - трубопровод Ду300мм – 140 п.м. - трубопровод Ду350мм – 280 п.м. - трубопровод Ду400мм – 15 п.м. 3. Выполнить очистку дождеприёмных воронок в количестве – 160 шт. 4. Предоставить фото и видео отчёт.
8.	Основные требования к содержанию, составу и форме документов, представляемых вместе с результатом работ (или составляющих результат работ) (наименование количества экземпляров, форма (бумажная и (или) электронная, формат и т.д.)	По окончании работы стороны составляют и подписывают акты выполненных работ на бумажном носителе при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству в действующих нормативно-правовых документах. Акты выполненных работ по форме КС-2 в 2-х экз., счет-фактуру в 1-м экз., на бумажном носителе в формате А4.
9.	Дополнительные условия	Расчёт сметной стоимости работ (накладные расходы – 80%, сметная прибыль – 40%). Работы ведутся на действующем производстве, без остановки технологического процесса, в стесненных условиях, гидродинамическим, механическим и ручным методами, с применением СИЗ. В КП указать сроки выполнения работ. Гарантия на выполненные работы. Постоплата за выполненные работы.
10.	Сроки выполнения работ	2 квартал 2024 года.

Зам. Главного энергетика по ВиВ

Г.Р. Матевосян

Главный энергетик

С.Н. Чумаков