


УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главного инженера

по ремонтам

Я.И. Захаров

2023г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт подушек верхнего рабочего вала клетки «Кварто» стана «2000»

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Наименование работ	Ремонт подушек верхнего рабочего вала клетки «Кварто» стана «2000»
2.	Объект выполнения работ (наименование, местонахождения, иные характеристики)	Отделение горячего проката ЛПЦ АО «Корпорация Красный октябрь», г. Волгоград, пр. Ленина 110.
3.	Цель выполнения работ	Восстановление геометрических размеров подушек верхнего рабочего вала клетки «Кварто».
4.	Требования к выполнению работ	Работы оказываются силами Подрядчика в соответствии с требованиями документации изготовителя оборудования, в объеме согласно п.7 Технического задания.
5.	Требования к результату работ	1. Геометрические размеры подушек верхнего рабочего вала клетки «Кварто» после ремонта должны соответствовать чертежам ЛП1-38-333 (0-94560), ЛП1-38-334 (0-94561). 2. Выдача гарантийных обязательств по выполненным работам.
6.	Нормативно-правовые акты, документы в области стандартизации, иные документы, которым должен соответствовать результат работ, процесс выполнения работ	Стандарты (ГОСТ) Российской Федерации, ТУ. Требованиям технической документации ТУ завода изготовителя оборудования. Ремонт подушек нижнего рабочего вала должны проводиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации.
7.	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	1. Произвести замеры посадочных мест под подшипники для нахождения оси. 2. Расточка посадочных мест под подшипники для последующей наплавки, убирая эллипс отверстий для равномерного нанесения наплавляемого слоя. 3. Наплавка отверстий в меньший диаметр для обеспечения припуска для дальнейшей механической обработки. 4. Механическая обработка методом расточки посадочных мест, достигая геометрических размеров согласно чертежам ЛП1-38-333 (0-94560), ЛП1-38-334 (0-94561). 5. Контрольные замеры посадочных мест под подшипники 6. Восстановление всех резьбовых соединений и восстановление всех технологических и смазочных отверстий.

		<p>7. Восстановление на двух подушках 4х плоскостей под наделки (размер 750*730).</p> <p>8. Изготовление:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Крышка (черт. № Лп1-38-566) - 4шт.</li> <li>- Крышка (черт. № Лп1-38-567) - 2шт.</li> <li>- Крышка (черт. № ЛП1-38-692) - 2шт.</li> </ul>
8.	<p>Основные требования к содержанию, составу и форме документов, предоставляемых вместе с результатом работ (или составляющих результат работ) (наименование, количество экземпляров, форма (бумажная и (или) электронная, формат и т.д.)</p>	<p>По окончании работы подрядчиком предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акты выполненных работ по форме КС-2 в 2-х экз.;</li> <li>- справка о стоимости выполненных работ (КС-3);</li> <li>- счет-фактуру в 1-м экз.;</li> </ul>
9.	<p>Исходные данные, предоставляемые Заказчиком</p>	<p>Чертежи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ЛП1-38-333 (0-94560);</li> <li>- ЛП1-38-334 (0-94561);</li> <li>- Лп1-38-566</li> <li>- Лп1-38-567</li> <li>- Лп1-38-692</li> </ul>
10.	<p>Требования к подрядчику</p>	<p>Качество применяемых материалов и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.</p> <p>Дефекты, допущенные Подрядчиком и обнаруженные при приемке работ и в гарантийный срок, подлежат немедленному устранению Подрядчиком за счет собственных средств.</p> <p>Гарантийный срок на результат выполненных работ не менее 6 месяцев с момента подписания Сторонами отчетных документов.</p>
11.	<p>Условия оплаты</p>	<p>Отсрочка 45 дней после подписания акта выполненных работ.</p>

/ Начальник ЛПЦ

Заместитель главного прокатчика

В.В. Хохлов

Е.В. Кумуржи