


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главного инженера по ремонтам


Я.И. Захаров
«30» 03 2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на покраску подкрановых балок, подстропильных ферм с колоннами К22, К23, К24
Северного пролета №2 ОКЦ ОГП

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Наименование работ	Покраска подкрановых балок, подстропильных ферм, колон по ряду В осях 8-4-15 Северного пролета №2 ОКЦ ОГП
2.	Объект выполнения работ (наименование, местонахождения, иные характеристики)	Подкрановые пути Северного пролета №2 Обжимно-крупносортового цеха (ОКЦ) АО «Корпорация Красный октябрь» г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, д.110.
3.	Цель выполнения работ	Антикоррозионная защита металлоконструкций
4.	Требования к выполнению работ	Работы оказываются силами Подрядчика, в объеме согласно п.7 Технического задания. Работа выполняется на территории Заказчика.
5.	Требования к результату работ	Технические характеристики должны соответствовать требованиям СНиП и ГОСТ 9.032-74. Качество выполненных работ должно соответствовать действующим в РФ СП, СНиП, ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные»
6.	Нормативно-правовые акты, документы в области стандартизации, иные документы, которым должен соответствовать результат работ, процесс выполнения работ	Требования к выполненным работам: При окраске оборудования, материалы соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.
7.	Объем работ, выполняемых подрядчиком	Зачистка м/к подкрановой балки НС-070-98 2шт, подстропильной фермы НС-070-99 2шт, Колонны -3шт. Обезжиривание м/к подкрановой балки НС-070-98 2шт, подстропильной фермы НС-070-99 2шт, Колонны -3шт. Покрытие грунтовкой м/к подкрановой балки НС-070-98 2шт, подстропильной фермы НС-070-99 2шт, Колонны -3шт. Окраска м/к подкрановой балки НС-070-98 2шт, подстропильной фермы НС-070-99 2шт, Колонны -3шт.
8.	Основные требования к содержанию, составу и форме документов, предоставляемых вместе с результатом работ (или составляющих результат работ) (наименование, количество экземпляров,	Подрядчик передает Заказчику: -Акт выполненных работ. В количестве 3-х экземпляров. -Справка о стоимости выполненных работ. -Счет-фактура.

	форма (бумажная и (или) электронная, формат и т.д.)	
9.	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком	Техническое задание на проведение работ. Схема Северного пролета №2. Чертежи НС-070-98, НС-070-99
10.	Дополнительные условия	Дефекты, допущенные Подрядчиком и обнаруженные при приемке работ и в гарантийный срок, подлежат немедленному устранению Подрядчиком за счет собственных средств. Гарантийный срок на результат выполненных работ не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами отчетных документов.

Начальник ОКЦ



Р.О. Яшин

Главный механик



И. А. Цаплин